

Devizul general

Obiectivul: RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ (întărire rețea)
A LOCULUI DE CONSUM SI PRODUCERE:
STADION+CE FOTO,
LOC. POJORĂȚA, (COM. POJORATA), NR. 1, JUD. SUCEAVA

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea	TVA	Valoarea
		(exclusiv TVA)	LEI	(inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	15000,00	2850,00	17850,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz genera	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	15000,00	2850,00	17850,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		15000,00	2850,00	17850,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	105570,00	20058,30	125628,30
4.1.1	lucrari intarire de retea	39830,00	7567,70	47397,70
4.1.1.1	CANTITATI PE CATEGORII DE LUCRARI	39830,00	7567,70	47397,70
4.1.2			0,00	0,00
4.1.2.1			0,00	0,00
4.1.3	Echipamente si materiale	65740,00	12490,60	78230,60

4.1.3.1	Materiale	65740,00	12490,60	78230,60
4.1.4			0,00	0,00
4.1.4.1			0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		105570,00	20058,30	125628,30
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		120570,00	22908,30	143478,30
din care C+M (1.1,1.3,1.4,2,4,1,4.2,5.1.1)		105570,00	20058,30	125628,30

Beneficiar
COMUNA POJORATA

EXECUTANT
SC ProLux SRL

INTOCMIT ,
Prodan Viorel



Obiectivul: ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ STADION+CE FOTO,
 LOC. POJORĂTA, (COM. POJORATA), NR. 1, JUD. SUCEAVA - BRANSAMENT ELECTRIC

Lista cu cantități de materiale

Obiect: Tarif întărire					
Deviz: ÎNTĂRIRE					
SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.1.1	Înlocuire transformator existent 63 kVA cu un trafo 20/0,4 kV cu S=250 kVA; Transformator 250 kVA; 20kv/0.4kv; izolat in ulei,ermetic, constructie si pierderi DelgazGrid (AD-10%-AK) ; inclusiv conectorii trafo - Pret in euro = 7850 euro infasurari Al/Al, grup conexiune : Dyn-5 tensiune de scurt circuit : 4 % pierderi in gol : P0= 270W pierderi in sarcina : Pk =2350W	BUC	1,00	60375,00	60375,00
			Materiale	45375,00	45375,00
			Manoperă	12500,00	12500,00
			Utilaje	1500,00	1500,00
			Transporturi	1000,00	1000,00
4.1.1	STRB 100-250 kVA - Suport trafo cu platforma si balustrada	BUC	1,00	4650,00	4650,00
			Materiale	3400,00	3400,00
			Manoperă	850,00	850,00
			Utilaje	350,00	350,00
			Transporturi	50,00	50,00
4.1.2	Înlocuire legaturi dintre LEA MT, cadru de sigurante si Trafo MT/JT existente cu conductoare tip OAC2X (OL-AL izolate cu polietilenă reticulată);	BUC	6,00	65,00	390,00
			Materiale	30,00	180,00
			Manoperă	20,00	120,00
			Utilaje	10,00	60,00
			Transporturi	5,00	30,00
4.1.3	Înlocuire siguranțe FEN 20 kV existente cu EB 24/16A - Sigurante fuzibile de exterior 24kV	BUC	1,00	385,00	1155,00
			Materiale	245,00	735,00
			Manoperă	120,00	360,00
			Utilaje	20,00	60,00
			Transporturi	0,00	0,00
4.1.4	Înlocuire coloana electrica generala j.t. existenta, cu o coloana electrica noua, realizata din conductoare tip AFYI 3x240+120+120 mmp;	BUC	10,00	235,00	2350,00
			Materiale	140,00	1400,00
			Manoperă	70,00	700,00
			Utilaje	20,00	200,00
			Transporturi	5,00	50,00
4.1.4	Înlocuire cutie de distributie j.t. existenta, cu o C.D. tip 1-5 400 A (dimensionată pentru trafo de 250 kVA), prevazuta cu loc pentru montarea grupului de masura (in montaj semidirect) aferent circuitului general j.t., echipata cu sigurante cu mare putere de rupere (MPR) de 400 A pentru circuitul general j.t.. Noua C.D. a PTA va fi prevazuta cu transformatoare de masurare pentru curent de raport 400/5A, pentru grupul de masura corespunzator circuitului general j.t.;	BUC	1,00	20550,00	20550,00
			Materiale	12550,00	12550,00
			Manoperă	6000,00	6000,00
			Utilaje	1500,00	1500,00
			Transporturi	500,00	500,00
4.1.5	Se vor monta doua BMPM-uri PAFS 32A la prima borna, legate din rețeaua aeriana, prin intermediul unui conductor tip NFA2X 16+25 mmp. Contorul aferent iluminatului public se va demonta din cutia de distributie existenta si se va remonta in blocul de masura propus pe stalp;	BUC	2,00	1100,00	2200,00
			Materiale	550,00	1100,00
			Manoperă	350,00	700,00
			Utilaje	150,00	300,00
			Transporturi	50,00	100,00
4.1.6	Realizare priza de pamanat 1 ohm	buc	1,00	2100,00	2100,00
			Materiale	1000,00	1000,00
			Manoperă	500,00	500,00
			Utilaje	400,00	400,00
			Transporturi	200,00	200,00
Total Deviz (fără TVA)				93770,00	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total Cheltuieli Directe	65740,00	21730,00	4370,00	1930,00	93770,00

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia	2,25%	0,00	488,93	0,00	0,00	488,93

		Materiale	Manoperă	Utăaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		65740,00	22218,93	4370,00	1930,00	94258,93
Cheltuieli indirecte	7,00%					6598,12
Profit	5,00%					4712,95

Total General fără TVA	105570,00
TVA (19%)	20058,30
TOTAL GENERAL (LEI)	125628,30

Beneficiar
COMUNA POJORATA

EXECUTANT
SC ProLux SRL

INTOCMIT ,
Prodan Vlorei



Se aprobă

Coordonator Echipa Acces Rețea Electricitate/
Sef Serviciu Acces Rețea

Conform Legii 99/2016, Proiectantul/Executantul îndeplinește
criteriile de eligibilitate și capabilitate tehnico-economică
și financiară pentru execuția lucrării

Tip consumator: _____

Valoarea estimată a lucrării: 120570,00 LEI, fara TVA
(în RON și EURO fara TVA)

INCREDINȚARE

Încheiată astăzi _____ între:

COMUNA POJORATA din POJORĂȚA, str. POJORĂȚA nr. -, telefon 0748125971, fax-, înmatriculat sub nr. A
1328456, cod fiscal 4441425 cont deschis la -, reprezentată prin CODREANU IOAN-BOGDAN primar

_____ identificat prin B.I. seria _____
nr _____ eliberat de _____ la data de _____

în calitate de **CONSUMATOR/SOLICITANT** și

S.C. PROLUX SRL din CAMPULUNG MOLDOVENESC, str. Alexandru Vlahuta nr. 6, telefon 0371717878,
fax -, cont nr.- deschis la -, reprezentată prin ADMINISTRATOR, PRODAN VIOREL.

Vă rugăm să aprobați ca lucrarea de alimentare cu energie electrică a obiectivului/lucrarea pentru eliberarea
amplasamentului sau realizarea lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice STADION+CE FOTO, din
LOC. POJORĂȚA, (COM. POJORATA), NR. 1, JUD. SUCEAVA, conf. **Aviz tehnic de racordare nr/Studiu de solutie nr.**
1006180071 / 27.03.2026, să fie încredințată pentru proiectare și/sau execuție **PROIECTANTULUI/EXECUTANTULUI**
menționat mai sus.

S-au convenit între părți următoarele:

- durata de elaborare a documentației tehnico-economice (fază PTh+CS, inclusiv acorduri și avize): 45 de zile
- obtinerea Autorizației de Construire pentru alimentarea cu energie electrica: 45 de zile
- durata de execuție a lucrărilor: 60 de zile

Consumatorul a luat cunoștință că lucrarea se poate proiecta/executa de oricare din furnizorii de servicii atestați
ANRE, prin cerere de oferte, organizată de Delgaz Grid SA.

Plata lucrărilor proiectate și/sau executate de către **PROIECTANT/EXECUTANT** se face numai după achitarea
tarifului de racordare/costului lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului sau realizarea condițiilor de coexistență de
către **CONSUMATOR/SOLICITANT**

CONSUMATOR/SOLICITANT,

PROIECTANT/EXECUTANT,

